



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Via di S. Michele, 22 - 00153 - ROMA

OGGETTO: Amatrice – Varoni – Chiesa di santa Maria delle Grazie - Proprietà Curia vescovile

LAVORI: Intervento urgente di messa in sicurezza e prevenzione di ulteriori danni e dissesti a seguito degli eventi sismici dell'agosto –ottobre 2016 e gennaio 2017

IMPORTO LAVORI: in corso di definizione

FINANZIAMENTO: Dm 09/09/2016 Reg. 28/09/2016 f. 3.777 – Capitoli vari

CUP e CIG: in fase di assegnazione

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 148 comma 7 e art. 163 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 Art. 6 D.L. 11/11/2016 n. 205)

VISTI l'art. 163 e 148, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato nell'art. 6 comma 1 del D.L. 205/2016, laddove si afferma che *“L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro”*;

VISTO l'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 dove si stabilisce che *“L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati” dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente*

VISTO l'art. 6 del L. 15 dicembre 2016, n. 229

CONSIDERATO che:

- A seguito dei gravi eventi tellurici che si sono succeduti dal 24 agosto, in data 30 gennaio 2017 è stato effettuato un sopralluogo in cui è stato accertato il grado di danno della struttura, come da verbale di visita redatto dal Prof. Claudio Modena che si allega
- Ricorrono le circostanze previste dall'art. 163, comma 6 del D.Lgs. 50/2016

VISTA la Relazione del Progettista, Ing. Claudio Modena Tecnico incaricato dal Segretariato Regionale Mibact del Lazio (contratto in fase di stipula)

ACQUISITA la documentazione prodotta nella fase ispettiva;

DATO ATTO che si rendono necessari interventi urgenti atti a scongiurare l'ulteriore aggravamento delle condizioni strutturali della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Varoni e che al tal fine si rendono necessari i lavori di seguito descritti:

1 Puntellazione della facciata e posa in opera tiranti per contrasto dei meccanismi fuori piano

2 Puntellazione della facciata per contrasto dei meccanismi nel piano

3 Posa in opera di tiranti per contenimento piedritti dell'arco

4 Puntellazione altare ed edicola lignei

6 revisione del cassettonato e posa in opera rete di protezione

7 Protezione statua Madonna delle Grazie

8 Posa in opera teli di impermeabilizzazione copertura

9 Eventuali cerchiature campanile

10 Demolizione intonaci per verifica stato di conservazione murature sottostanti

11 Consolidamenti murari

La sottoscritta Arch. Francesca Romana Liguori, Responsabile del Procedimento, incaricato dal Segretariato

Regionale Mibact in data 12 dicembre 2016 con nota n. 1154 per predisporre tutti gli adempimenti necessari alla messa in sicurezza del monumento in epigrafe per i danni conseguiti al sisma del 24 agosto 2016, con i dati forniti dal Progettista Prof. Ing. Claudio Modena (contratto in fase di stipula) che nei termini di legge predisporrà la stima della spesa necessaria per i lavori da eseguirsi.

Il quadro economico dei lavori di somma urgenza sarà redatto alla consegna della perizia di spesa e degli altri elaborati previsti dal contratto:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Via di S. Michele, 22 - 00153 - ROMA

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra esposte e per gli importi previsti, che attualmente comportano una spesa presunta pari a Euro 185.000,00 oltre IVA, ricorrono le condizioni previste dall'art. 163 e dell'art. 148, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato nel comma 1 del L. 15 dicembre 2016, n. 229, laddove si afferma che "L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudicievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro".

ACCERTATO che l'impresa CER. EDIL CONCORDIA s.r.l. Con sede in Via G. Volpi, 10 Nepi (VT) ha i requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi (Attestazione SOA n. 17032/11/00 – Cat. OG2, Class. III) ed inoltre risulta in regola nel sistema contributivo (DURC emesso dalla INAIL della Provincia di Viterbo in data 03/11/2016 con validità al 03/03/2017);

La sottoscritta Arch. Francesca Romana Liguori responsabile unico del procedimento affida all'impresa CER. EDIL CONCORDIA s.r.l. l'immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa CER. EDIL CONCORDIA s.r.l. si dichiara disponibile all'assunzione dei lavori e ad intervenire immediatamente offrendo un ribasso sull'importo dei lavori suscettibili di ribasso, che verrà meglio definito a seguito della consegna della Perizia di spesa da parte del Progettista.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 163, comma 3, D. Lgs. 50/2016, l'importo contrattuale sarà definito consensualmente con l'affidatario.

Per l'esecuzione dei lavori indicati nel presente verbale di somma urgenza, l'impresa dichiara:

- di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire;
- di avere mezzi e personale adeguato per il loro regolare svolgimento;
- di poter avviare le opere alla data del presente verbale di somma urgenza;
- di non avere nulla da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare;
- che al termine delle lavorazioni presenterà tutta la documentazione tecnica e contabile necessaria alla certificazione dei lavori;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 163, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'eventuale accertamento dell'assenza dei requisiti dichiarati determinerà il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice alle condizioni indicate dallo stesso articolo;

il presente atto è vincolante sin d'ora per l'Impresa, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione della perizia giustificativa da parte del Segretario Regionale.

Il presente verbale sarà inviato entro 10 gg alla stazione appaltante unitamente alla Perizia Giustificativa dei lavori, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D. Lgv. 50/2016.

15 febbraio 2017.

L'Impresa
CER. EDIL CONCORDIA s.r.l.
Sig. Primo Concordia
IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Prof. Claudio Modena

IL R.U.P.
Arch. Francesca Romana Liguori
IL DIRETTORE OPERATIVO
Geom. Marco Sestini

VISTO il provvedimento del R.U.P. si **APPROVA** e si **DISPONE** quanto in esso contenuto.

IL Direttore del Segretariato Regionale
Dott.ssa Daniela Porro